

# GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO



Dependencia: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
 Concurso No. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016

Obra: UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS

Lugar: DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

Ciudad: TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO

## PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario		
<b>C</b>	<b>UNIDAD DEPORTIVA CANCHA DE BASQUET</b>					
Tra-01	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.O.T)	M2	875,00			
Desp	Despalme de 30 cms. de espesor de capa vegetal a máquina, Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.(P.U.O.T.)	M2	875,00			
Excav-02	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo II-A, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.O.T.)	M3	6,00			
Pla-Cem	Suministro y fabricación de plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta (P.U.O.T)	M2	6,00			
Rell-9	Relleno con tepetate, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.(P.U.O.T)	M3	3,60			
Concret-250	Concreto en estructura, hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, incluye: acarreo, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.	M3	6,10			
Cim-15	Cimbra acabado común en Zapata y Dados, a base de madera de pino de 3a., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta (P.U.O.T)	M2	17,60			
ACE-02	Acero de refuerzo en estructura del No. 2, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta (P.U.O.T)	KG	4,00			
ACE-03	Acero de refuerzo en estructura del No. 3, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta (P.U.O.T)	KG	35,00			
ACE-04	Acero de refuerzo en estructura del No. 4, de Fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta. (P.U.O.T)	KG	80,00			
Struc-014	Estructura metálica a base de HSS de 6"x6" en columnas, incluye placas, cortes, elevaciones, soldadura y fondeado, (P.U.O.T)	KG	950,90			

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO**


Dependencia: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
Concurso No. FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016

Obra: UNIDAD DEPORTIVA CAPILLA DE MILPILLAS

Lugar: DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS

Ciudad: TEPATITLÁN DE MORELOS , JALISCO

**PRESUPUESTO DE OBRA**

Anc-B15	Anclas en cimentación de redondo de acero A36 con diámetro según proyecto, con una longitud de 80cm, roscadas en sus extremos 10cm incluye: 4 tuercas y rondas para anclaje mecánico, colocación, mano de obra, material, equipo y herramienta.	PZA	8,00
Struc-015	Estructura Metálica en Techumbre a base de Armadura ARM-1 (según diseño); incluye placas, montajes, elevaciones, grúas, fondos y cortes (P.U.O.T)	KG	12.432,60
Tech-Lam-01	Colocación de lamina galvanizada R101 incluye tornillos, mano de obra, material y equipo de seguridad	M2	759,00
FIRM-02	Suministro y fabricación de firme de 10 cms. de espesor, acabado pulido, de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, armado con malla electrosoldada, incluye: preparación de la superficie, materiales, acarreo, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, limpieza, equipo y herramienta. (P.U.O.T.)	M2	600,00
GROUT-112	Cemento grout en unión entre placa base y dado, incluye suministro de materiales, cimbra, inyección de grout, mano de obra, equipo y herramienta necesaria.	M3	0,32
PIN-02	Pintura deportiva para delimitar cancha de basquetbol, curacreto o similar incluye: trazo de plantilla mano de obra y herramienta (P.U.O.T.)	M2	600,00
CUB-20	Suministro, y colocación de canalón de lamina galvanizada, incluye: abrazaderas, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, así como lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	66,40
Porf-01	Piso de concreto de 12 cm de espesor según diseño y muestra autorizada, incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T)	M2	236,29
equip-01	Juego de tablero y marcador profesional de basquetbol Highline fijado a piso por medio de placa; anclas y soldaduras, precio unitario obra terminada.	PZA	2,00

**C TOTAL UNIDAD DEPORTIVA CANCHA DE BASQUET**
